

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на строительство Храмового комплекса

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Цена материалы | Стоимость материалов, руб., в т.ч. НДС, 22% | Стоимость за ед. работ, руб., в т.ч. НДС, 22% | Стоимость работ, руб., в т.ч. НДС, 22% | Стоимость всего, руб., в т.ч. НДС, 22% |
|-----------|---|----------|-------------|----------------|---|---|--|--|
| | 1. Работы | | | | | | | |
| | Геодезическое сопровождение | - | - | | | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |
| | I. Разработка котлована и устройство фундаментной плиты | | | | | | | |
| 1 | Разработка грунта с вывозкой | м3 | 2200 | | | 550,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 |
| 2 | Доработка основания вручную, устройство песчаного основания с послойным трамбованием | м2 | 720 | | | 260,00 | 187 200,00 | 187 200,00 |
| | песок | м3 | 244,2 | 750,00 | 183 150,00 | | | 183 150,00 |
| 3 | Укладка(монтаж) геотекстиля | м2 | 671,2 | | 0,00 | 65,00 | 43 628,00 | 43 628,00 |
| | дорнит 200 | м2 | 738,3 | 42,00 | 31 008,60 | | | 31 008,60 |
| 4 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 33,6 | | 0,00 | 5 850,00 | 196 560,00 | 196 560,00 |
| | бетон В15 | м3 | 35,02 | 7 200,00 | 252 144,00 | | | 252 144,00 |
| 5 | Устройство фундамента (армирование,монтаж опалубки,бетонирование,уход за бетоном) | м3 | 265,8 | | 0,00 | 7 800,00 | 2 073 240,00 | 2 073 240,00 |
| | бетон В30 | м3 | 273,98 | 8 500,00 | 2 328 830,00 | | | 2 328 830,00 |
| | Арматура А500С d16 | тн | 24,221 | 46 400,00 | 1 123 872,96 | | | 1 123 872,96 |
| | Арматура А240С d10 | тн | 1,509 | 55 745,00 | 84 110,84 | | | 84 110,84 |
| Г1 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Арматура А500С d16 | тн | 0,557 | 46 400,00 | 25 821,60 | | | 25 821,60 |
| П1 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Арматура А500С d16 | тн | 2,328 | 46 400,00 | 108 012,24 | | | 108 012,24 |
| П2 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Арматура А500С d12 | тн | 1,284 | 53 297,00 | 68 441,34 | | | 68 441,34 |
| П3 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Арматура А500С d12 | тн | 1,754 | 53 297,00 | 93 456,29 | | | 93 456,29 |
| | Проволока вязальная | кг | 100,000 | 300,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | ИТОГО: | | | | 4 328 847,88 | | 3 710 628,00 | 8 039 475,88 |
| 6 | Устройство монолитных стен и колонн (армирование,монтаж опалубки,бетонирование,уход за бетоном) | м3 | 197 | | 0,00 | 16 900,00 | 3 329 300,00 | 3 329 300,00 |
| | Арматура А500С d12 | тн | 8,040 | 53 297,00 | 428 507,88 | | | 428 507,88 |
| | Арматура А500С d8 | тн | 4,047 | 53 297,00 | 215 714,28 | | | 215 714,28 |
| | Арматура А240С d6 | тн | 0,724 | 55 745,00 | 40 381,68 | | | 40 381,68 |
| | Арматура А500С d16 | тн | 0,770 | 53 297,00 | 41 038,69 | | | 41 038,69 |
| | Арматура А240С d8 | тн | 0,924 | 55 745,00 | 51 491,66 | | | 51 491,66 |
| | Проволока вязальная | кг | 100,000 | 300,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | бетон В25 | м3 | 273,98 | 8 000,00 | 2 191 840,00 | | | 2 191 840,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|---------|-----------|--|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| | ИТОГО: | | | | | 2 998 974,18 | | 3 329 300,00 | 6 328 274,18 |
| 7 | Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя (Технониколь) | м2 | 456 | | | 0,00 | 780,00 | 355 680,00 | 355 680,00 |
| | Гидроизоляция технониколь | м2 | 1003,2 | 200,00 | | 200 640,00 | | | 200 640,00 |
| 8 | Монтаж Пеноплекса | м2 | 191 | | | 0,00 | 455,00 | 86 905,00 | 86 905,00 |
| | Пеноплекс Гео 150мм | м3 | 29,51 | 9 200,00 | | 271 492,00 | | | 271 492,00 |
| | Пеноплекс основа 100мм | м3 | 5,15 | 9 200,00 | | 47 380,00 | | | 47 380,00 |
| | ИТОГО: | | | | | 519 512,00 | | 442 585,00 | 962 097,00 |
| 9 | Устройство плиты перекрытия (армирование, монтаж опалубки, бетонирование, уход за бетоном) | м3 | 134 | | | 0,00 | 18 200,00 | 2 438 800,00 | 2 438 800,00 |
| | Арматура А500С d16 | тн | 4,666 | 46 400,00 | | 216 502,40 | | | 216 502,40 |
| | Арматура А500С d12 | тн | 11,183 | 53 297,00 | | 595 993,70 | | | 595 993,70 |
| | Арматура А240С d10 | тн | 1,010 | 53 297,00 | | 53 808,65 | | | 53 808,65 |
| | Проволока вязальная | кг | 50,000 | 300,00 | | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | бетон В25 | м3 | 137,752 | 8 000,00 | | 1 102 016,00 | | | 1 102 016,00 |
| | ИТОГО: | | | | | 1 983 320,75 | | 2 438 800,00 | 4 422 120,75 |
| 10 | Устройство монолитных лестничных маршей и площадок (армирование, монтаж опалубки, бетонирование, уход за бетоном) | м3 | 12 | | | | 18 200,00 | 218 400,00 | 218 400,00 |
| | Арматура А500С d12 | тн | 1,430 | 53 297,00 | | 76 214,71 | | | 76 214,71 |
| | Арматура А240С d10 | тн | 0,004 | 53 297,00 | | 186,54 | | | 186,54 |
| | бетон В25 | м3 | 12 | 8 000,00 | | 96 000,00 | | | 96 000,00 |
| | ИТОГО: | | | | | 172 401,25 | | 218 400,00 | 390 801,25 |
| 11 | Обратная засыпка песком | м3 | 800 | | | 0,00 | 390,00 | 312 000,00 | 312 000,00 |
| | песок | м3 | 880 | 750,00 | | 660 000,00 | | | 660 000,00 |
| | ВСЕГО: | | | | | 10663056,06 | | 10 646 713,00 | 21 309 769,06 |
| | ВСЕГО (за нал.) | | | | | 10663056,06 | | 8 516 713,00 | 19 179 769,06 |

В стоимость включено оборудование, необходимое для производства работ (трамбовка, гибочный, рубочный, электроинструмент) инвентарная